

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Projekt :Przebudowa ul. Św. Anny w Strzelnie

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		NADMIAR (*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP				
0+000,00	0,00	7,05							0,00
			5,00	0,00	25,62	0,00	25,62		25,62
0+005,00	0,00	3,20	20,00	0,00	65,19	0,00	65,19		90,81
0+025,00	0,00	3,32	25,00	0,00	79,45	0,00	79,45		170,26
0+050,00	0,00	3,04	25,00	0,00	75,49	0,00	75,49		245,75
0+075,00	0,00	3,00	17,40	0,00	53,63	0,00	53,63		299,38
0+092,40	0,00	3,17	3,76	0,00	17,08	0,00	17,08		316,46
0+096,16	0,00	5,92							
RAZEM				0,00	316,46	0,00			

Nadmiar WYKOP 316,46m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

TABELA HUMUSU

Projekt :Przebudowa ul. Św. Anny w Strzelnie

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI	
	HUM. ISTN. [m2]	HUM. PROJ. [m2]		OBJ. HUM. ISTN. [m3]	OBJ. HUM. PROJ. [m3]
0+000,00	0,00	0,00			
			5,00	0,00	0,01
0+005,00	0,00	0,01	20,00	0,00	0,14
0+025,00	0,00	0,01	25,00	0,00	0,34
0+050,00	0,00	0,02	25,00	0,00	0,50
0+075,00	0,00	0,02	17,40	0,00	0,33
0+092,40	0,00	0,02	3,76	0,00	0,03
0+096,16	0,00	0,00			
SUMY : HUMUS ISTNIEJĄCY [m3] =					0,00
PROJEKTOWANY [m3] =					1,36