

Zbiornicze zestawienie robót ziemnych

Odcinek A-B

Roboty drogowe

Nasyp [m ³]	0
Wykop [m ³]	316,46
Zużycie na miejscu [m ³]	0,00

Zbiornicze zestawienie humusowania

Humus istniejący [m ³]	0
Humus projektowany [m ³]	1,36

Roboty ziemne na zjazdach

Zjazdy z kostki betonowej

powierzchnia zjazdu - wg wykazu zjazdów	30,10 m ²
Pogłębienie wykopu	0,35 m
Wykopy	10,535 m ³

Roboty ziemne na dojściach pieszych

Plac z kostki betonowej

powierzchnia dojść - wg wykazu chodników	4,20 m ²
Pogłębienie wykopu	0,2 m
Wykopy	0,84 m ³

Podsumowanie

- roboty ziemne z wywózką na składowisko wykonawcy i utylizacją	327,84 m ³
- zdjęcie warstwy humusu z wywózką na składowisko wykonawcy i utylizacją	0 m ³
- formowanie nasypu z zakupem i dowozem materiału	0,00 m ³
- ułożenie warstwy humusu gr. 10cm z zakupem i dowozem materiału	13,60 m ²