

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
1 d.1	KNR 2-01 0125-03	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przewozem taczkami 1.60*1.80	m ² m ²	 2.880	
				RAZEM	2.880
2 d.1	KNR 2-01 0310-02	Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład 1.80*0.18*0.80*2	m ³ m ³	 0.518	
				RAZEM	0.518
3 d.1	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu - beton C16/20 (B20) 1.80*0.18*1.00*2	m ³ m ³	 0.648	
				RAZEM	0.648
4 d.1	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane - śr. 8 mm 49.2*0.4/1000	t t	 0.020	
				RAZEM	0.020
5 d.1	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej na podłożu gruntowym 1.80*1.24*0.20	m ³ m ³	 0.446	
				RAZEM	0.446
6 d.1	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym 1.80*1.24*0.15	m ³ m ³	 0.335	
				RAZEM	0.335
7 d.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1.80*1.24	m ² m ²	 2.232	
				RAZEM	2.232
8 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż prefabrykowanego podjazdu dla niepełnosprawnych z balustradami 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
2		STUDZIENKI			
9 d.2	KNR 2-01 0310-02	Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład (1.58+0.65*2)*1.30*0.20*3	m ³ m ³	 2.246	
				RAZEM	2.246
10 d.2	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm (1.38+0.45*2)*1.30*0.20*3	m ³ m ³	 1.778	
				RAZEM	1.778
11 d.2	KNR 2-02 0207-03 0207-07	Ściany żelbetowe proste grubości 20 cm wysokości do 6 m - ręczne układanie betonu (1.38+0.45*2)*1.30*0.20*3	m ² m ²	 1.778	
				RAZEM	1.778
12 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane - śr. 8 mm 80.14*0.617/1000	t t	 0.049	
				RAZEM	0.049
13 d.2	KNR 2-02 1217-05	Obramienia z kątownika ze stali nierdzewnej (0.96+0.45*2)*3	m m	 5.580	
				RAZEM	5.580
14 d.2	KNR 2-02 0702-09 analogia	Przekrycia studzienek z kraty pomostowej 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
15 d.2	kalk. własna	Montaż rury pcv w dnach studzienek 0.40*3	m m	 1.200	
				RAZEM	1.200
16 d.2	KNR 2-01 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m 2.246	m ³ m ³	 2.246	
				RAZEM	2.246
17 d.2	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczanie zagęszczarkami, grunt sypki kat.I-III 2.246	m ³ m ³	 2.246	
				RAZEM	2.246