

## PRZEDMIAR ROBÓT

## BRANŻA DROGOWA

## Przebudowa drogi gminnej nr 140306C w m. Bławaty, gm. Strzelno

ODCINEK A-B od km 0+000 (1+098,00) do km 1+711,65

Lp. (poz.)	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
*	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
*	D 01.01.01 45233000-9	ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*
1	D 01.01.01	Roboty pomiarowe - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym wraz ze stabilizacją pasa drogowego w sposób trwały słupkami bet. (pas drogowy) odc. A-B w km 1+098,00 - 1+711,65 (0,614km)	km	0,614
*	D 01.02.01 45112000-5	USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW. CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.	*	*
2	D 01.02.01	Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 16-25 cm z wywozem materiałów na składowisko Zamawiającego i utylizacją karpin po stronie Wykonawcy oraz zasypianiem wykopów po karczowaniu	szt.	3,00
3	D 01.02.01	Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 26-35 cm z wywozem materiałów na składowisko Zamawiającego i utylizacją karpin po stronie Wykonawcy oraz zasypianiem wykopów po karczowaniu	szt.	1,00
4	D 01.02.01	Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 46-55 cm z wywozem materiałów na składowisko Zamawiającego i utylizacją karpin po stronie Wykonawcy oraz zasypianiem wykopów po karczowaniu	szt.	1,00
5	D 01.02.01	Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 56-65 cm z wywozem materiałów na składowisko Zamawiającego i utylizacją karpin po stronie Wykonawcy oraz zasypianiem wykopów po karczowaniu	szt.	2,00
6	D 01.02.01	Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 66-75 cm z wywozem materiałów na składowisko Zamawiającego i utylizacją karpin po stronie Wykonawcy oraz zasypianiem wykopów po karczowaniu	szt.	1,00
7	D 01.02.01	Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 76-85 cm z wywozem materiałów na składowisko Zamawiającego i utylizacją karpin po stronie Wykonawcy oraz zasypianiem wykopów po karczowaniu	szt.	1,00
8	D 01.02.01	Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 86-95 cm z wywozem materiałów na składowisko Zamawiającego i utylizacją karpin po stronie Wykonawcy oraz zasypianiem wykopów po karczowaniu	szt.	1,00
9	D 01.02.01	Karczowanie ist. pni wraz z utylizacją po stronie Wykonawcy i zasypianiem wykopów po karczowaniu	szt.	11,00
10	D 01.02.01	Wycinka krzewów i krzaków z karczowaniem korzeni i utylizacją	ha	0,0026
11	D 01.02.01	Zabiegi pielęgnacyjne korony drzew wraz z podcięciem odrostów na pniu	szt.	86,00
12	D 01.02.01	Mechaniczne ścinanie pobocza z darnią gr. 10cm z załadunkiem i transportem do 10km	m2	1 617,00
*	D 01.02.02 45112000-5	ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU). CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.	*	*
13	D 01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość 10 cm ze spryzmowaniem w bliskości robót do wykorzystania przy humusowaniu	m3	282,81
14	D 01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy humusu z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją	m3	209,49
*	D 01.02.04 45111000-8	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę	*	*
15	D 01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15cm	m <sup>2</sup>	940,00
16	D 01.02.04	Rozebranie nawierzchni z tłucznią/żużla gr. 15cm	m <sup>2</sup>	2 425,80
17	D 01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 5cm	m <sup>2</sup>	950,00
18	D 01.02.04	Wywiezienie gruzu z rozbiórek na składowisko Wykonawcy z utylizacją	m <sup>3</sup>	552,37
19	D 01.02.04	Rozebranie słupków do znaków drogowych (z wywozem na plac Zamawiającego)	szt.	3,00
20	D 01.02.04	Zajęcie tarcz (tablic) znaków drogowych (z wywozem na plac Zamawiającego)	szt.	3,00
		CPV 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli	*	*
21	D-01.03.02	Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW, o średnicy: ponad 75 do 110 mm, AROT PS-110 z zasypianiem wykopu i zagęszczeniem zasyпки	m	46,00
*	D 02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	*	*
*	D 02.01.01 45112000-5	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH III KATEGORII. CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.	*	*
22	D 02.01.01	Roboty ziemne poprzeczne na odkład (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gr. kat. III	m <sup>3</sup>	145,90
23	D 02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III z transportem urobku na odkład na odl. 3 km i utylizacją	m <sup>3</sup>	1 142,09
*	D 02.03.01 45112000-5	WYKONANIE NASYPÓW. CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.	*	*
24	D 02.03.01	Wykonywanie nasypów mechanicznie z gr. kat. III uzyskanego z wykopu (roboty ziemne poprzeczne) z formowaniem i zagęszczaniem	m <sup>3</sup>	145,90
25	D 02.03.01	Plantowanie powierzchni skarp i korony nasypów i wykopów	m <sup>2</sup>	2 828,08
*	D 04.00.00	PODBUDOWY	*	*
*	D 04.01.01 45233000-9	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*
26	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwę konstrukcyjne	m <sup>2</sup>	4 948,62
*	D 04.02.01 45233000-9	WARSTWY ODSĄCAJĄCE I ODCINAJĄCE. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*
27	D 04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	297,50
*	D 04.03.01 45233000-9	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*
28	D 04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne	m <sup>2</sup>	4 495,98
29	D 04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne	m <sup>2</sup>	4 353,88
30	D 04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	8 849,85
*	D-04.06.01 45233220-7	PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*
31	D 04.06.01	Wykonanie podbudowy z chudego betonu C8/10, grubość w-wy 20 cm	m <sup>2</sup>	116,60
*	D 04.04.02 45233000-9	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*

Lp. (poz.)	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
32	D 04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm (ze skał o następujących cechach: nasiąkliwość <= 1 %, mrozoodporność (25 cykli) <= 1 %, ścieralność (wg LA) <= 20 %) - zjazd bit. i remont na odc. 0+450 - 0+685	m <sup>2</sup>	1 120,90
33	D 04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 23cm (ze skał o następujących cechach: nasiąkliwość <= 1 %, mrozoodporność (25 cykli) <= 1 %, ścieralność (wg LA) <= 20 %) - nowa konstrukcja w km 1+098 - 1+711,65	m <sup>2</sup>	3 375,08
*	<b>D 04.07.01 45233000-9</b>	<b>PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</b>	*	*
34	D 04.07.01	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P gr. 7 cm - remont na odc. 0+450 - 0+685	m <sup>2</sup>	940,00
*	<b>D 05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	*	*
*	<b>D 05.02.03</b>	<b>NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO</b>	*	*
35	D 05.02.01	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm (ze skał o następujących cechach: nasiąkliwość <= 1 %, mrozoodporność (25 cykli) <= 1 %, ścieralność (wg LA) <= 20 %) - pobocza	m <sup>2</sup>	876,98
*	<b>D 05.03.05 45233000-9</b>	<b>NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</b>	*	*
*	<b>D 05.03.05/a 45233000-9</b>	<b>NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIĄŻĄCA. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</b>	*	*
36	D 05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca, gr. 6 cm	m <sup>2</sup>	3 375,08
*	<b>D 05.03.05/b 45233000-9</b>	<b>NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</b>	*	*
37	D 05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna, gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	4 395,08
*	<b>D 05.03.23 45233000-9</b>	<b>NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</b>	*	*
38	D 05.03.23.12	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm w kolorze czerwonym na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	116,60
*	<b>D 05.03.26a 45233000-9</b>	<b>ZABEZPIECZENIE GEOSIĄTKĄ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ PRZED SPĘKANIAM I ODBITYMI. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</b>	*	*
39	D 05.03.26a.11	Ułożenie geosiatki szklanej o wytrzymałości min. 120/120 pod warstwą profilową (wzmacniającą) dla zabezpieczenia ist. nawierzchni bitumicznej przed spękaniami odbitymi	m <sup>2</sup>	940,00
*	<b>D 07.00.00</b>	<b>OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>	*	*
*	<b>D 07.01.01 45233000-9</b>	<b>OZNAKOWANIE POZIOME. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</b>	*	*
40	D 07.02.01.41	Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego linie ciągłe P-4, symbole P-13	m <sup>2</sup>	5,32
*	<b>D 07.02.01 45233000-9</b>	<b>OZNAKOWANIE PIONOWE. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</b>	*	*
41	D 07.02.01.41	Ustawienie nowych słupków z rur stalowych 2" dla znaków drogowych	szt.	10,00
42	D 07.02.01.44	Przymocowanie nowych tarcz znaków drogowych odbłaskowych do gotowych słupków A-1, A-2, A-7-2szt., B-33(40)x3, D-1-2szt., D-15	szt.	10,00
*	<b>D 08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>	*	*
*	<b>D 08.01.01 45233000-9</b>	<b>KRAWĘŻNIKI BETONOWE. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</b>	*	*
43	D 08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych (najazdowych) o wymiarach 15x22cm z wykonaniem ław betonowych z betonu B15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m	58,00
44	D 08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych (oporników) o wymiarach 12x25cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m	1 244,60
*	<b>D 09.00.00</b>	<b>ZIELEŃ DROGOWA</b>	*	*
*	<b>D 09.01.01 45112000-5</b>	<b>HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWĄ CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe</b>	*	*
45	D 09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem nasionami traw przy grubości warstwy humusu 10 cm z zakupem i dowozem materiału	m <sup>2</sup>	2 828,08
46	D 09.01.01.21	Sadzenie drzew w ramach rekompensaty za wycinkę istniejących drzew (lokalizację uzgodnić z UM w Strzelnie)	szt.	20,00
47	D 09.01.01.22	Sadzenie krzewów w ramach rekompensaty za wycinkę istniejących krzewów (lokalizację uzgodnić z UM w Strzelnie)	m <sup>2</sup>	52,00
*	<b>GG.00.12.01</b>	<b>GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA</b>	*	*
*	<b>GG.00.12.01 45233000-9</b>	<b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</b>	*	*
48	GG.00.12.01	Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i włączeniem jej do zasobów geodezyjnych	km	0,61